10 · SÍNTESIS GLOBAL · INDICADORES

Siete números que no existían

Indicadores inventados a partir de los datos del proyecto (§18): métricas de cruce que ningún análisis individual podía producir y que ordenan la decisión municipal.

NUEVOS KPI	EL MÁS POTENTE	EL MÁS HONESTO	NIVEL
7	**4 m² refugio / m² ocupado**	**€/p·h con horquilla ×26**	**A–C declarado**

KPI · SÍNTESIS

Métricas de segunda generación

¿Qué se aprende cruzando sistemas que ningún ráster enseña por separado?

B·INFERIDO

MÉTODO

Cada indicador declara fórmula, fuentes y nivel. La cobertura real de tránsito se calcula aquí por primera vez: sombra media sobre la traza de cada eje ponderada por su peso de flujo.

DATOS

metricas.json + soc/agu/eco/mob/pat_stats.json + shade_crit_B × a1_paths.

LIMITACIONES

Los KPI con componentes C (uso, coste) heredan ese nivel y se publican con horquilla, nunca con decimales de falsa precisión.

INDICADOR	VALOR	NIVEL	LECTURA
EFICIENCIA ESPACIAL DEL REFUGIO	4.2 m²/m²	A	cada metro de suelo que el proyecto ocupa produce ~4 m² de refugio: la sombra trabaja en voladizo, no en planta
COBERTURA REAL DE TRÁNSITO (sombra × flujo)	23.3 % (antes 1.9 %) % del flujo	B	el peatón MEDIO en tránsito camina en sombra el 23.3 % de su cruce (antes 1.9 %): ×12 — la cara amable de D-015; los ejes no están sombreados del todo, pero tampoco a cero
EFICIENCIA HÍDRICA SOCIAL	13.9 L/p·h	C	13,9 L por persona-hora protegida — una cisterna y media; en HIGH baja a 3,1 L: el agua rinde más cuanta más gente protege
EFICIENCIA DE MANTENIMIENTO	33 p·h por hora de trabajo	C	cada hora de cuadrilla compra ~33 personas-hora de confort: la conservación no es gasto muerto, es producción de refugio
VISIBILIDAD EFECTIVA DEL RELOJ	33.6 % (41,5 % por superficie) %	B	la métrica clásica sobreestima la experiencia real del patrimonio: D-003 nace de este indicador
COSTE POR PERSONA-HORA (25 AÑOS)	4,9 (1,1–29) €/p·h	C	el indicador de decisión municipal: umbral propuesto 8 €/p·h con regla de validación en piloto
ROBUSTEZ AL FALLO	~66 %	B	ningún modo de fallo devuelve la plaza al estado actual (D-009)