MOB-02 · MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Subir a la cinta

El nivel +6,00 tiene 6 escaleras y 3 ascensores. Para una persona con movilidad reducida, los ascensores no son una comodidad: son la única vía. Este documento mide esa dependencia.

ASCENSORES	ESCALERAS	RODEO PMR NORMAL	RODEO PEOR N−1
3	**6**	**174 m**	**286 m**

MOB-02 · MOVILIDAD

Tres ascensores y un anillo

¿Qué pasa con el itinerario accesible cuando falla un ascensor?

A·MEDIDO / CALCULADO

MÉTODO

Proyección de los 3 LIFT_TOWER medidos en la escena sobre la polilínea de la cinta (733 m, anillo); rodeo máximo a lo largo del tablero hasta el ascensor operativo más próximo, con los 3 y en cada escenario N−1.

DATOS

a4_ribbon.json (perfil de cinta) + anclas LIFT_TOWER de la escena v006.

LIMITACIONES

El rodeo se mide sobre el tablero; no incluye tiempo de espera del aparato. La normativa de itinerarios accesibles exigirá validación de detalle (cabina, meseta).

ESCENARIO	RODEO MÁXIMO	LECTURA
Los 3 operativos	174 m	servicio pleno
Falla ASC-1 (C1-O)	253 m	rodeo asumible
Falla ASC-2 (C2-N)	192 m	rodeo asumible
Falla ASC-3 (C3-E)	286 m	peor caso: 286 m ~ 4-5 min PMR

- **El sistema es N−1 tolerante** pero no elegante: 286 m de rodeo es un límite razonable para avería puntual, no para fuera-de-servicio crónico. Contrato de mantenimiento con SLA <48 h (07_ECONOMIA presupuesta el término).
- **Las escaleras reparten mejor:** ningún punto de la cinta queda a más de ~90 m de una escalera. La asimetría escalera/ascensor es la brecha de equidad del nivel +6.
- **Documentado como mejora potencial (§54):** un cuarto ascensor en el arco sur bajaría el peor N−1 a ~180 m. NO se implementa: se deja al proyecto de ejecución.