02 · MOVILIDAD · SÍNTESIS

¿Se puede seguir cruzando Sol?

Síntesis de movilidad y accesibilidad: la red que queda, la vertical que se añade y los escenarios que la tensionan. Cruzada con clima y uso.

VEREDICTO CORTO	RED	EVACUACIÓN P95	PMR N−1
SÍ, CON UN ASTERISCO PMR	**0 RED · cuello 10,75 m**	**37 m**	**286 m de rodeo**

S-02.1 · LO QUE LOS CRUCES ENSEÑAN

El suelo fluye; la vertical es la frontera

— **Movilidad × clima (sinergia medida).** Los ejes de paso conservan su anchura Y reciben sombra parcial: el tránsito por preciados-carretas gana −2 a −4 K de UTCI sin perder un centímetro de paso auditado.

— **Movilidad × estancia (fricción gobernada).** El riesgo clásico — la estancia colonizando el paso — está contenido por diseño: bancos y jardineras respetan los 2,05 m del filtro de corredor del generador, verificado a 0 RED en build 12.

— **La vertical es la única asimetría real.** A nivel de suelo, la plaza es tan permeable como hoy. El nivel +6 es un privilegio de piernas: 6 escaleras frente a 3 ascensores. La equidad del mirador depende del mantenimiento de 3 máquinas.

— **Ningún escenario de demanda tensiona la red.** Con 120.000 visitantes/día (hipótesis alta), el peor punto queda en LOS A-B. La capacidad no es el límite del proyecto; el confort y el mantenimiento sí (05/07).

PARA EL DOSSIER MUNICIPAL

La intervención no reduce la permeabilidad peatonal de Puerta del Sol (0 incidencias rojas de paso en la auditoría final), no crea fondos de saco de evacuación (p95 a salida: 37 m) y añade un nivel visitable cuya accesibilidad universal depende de 3 ascensores con tolerancia N−1 medida. Recomendación: SLA de mantenimiento <48 h y estudio de un cuarto aparato en el proyecto de ejecución.