URB-01 · CONTEXTO URBANO Y TRANSPORTE

La plaza que es una estación

Sol es la puerta de un intercambiador: cada acceso de Metro y Cercanías se audita con su banda de respeto, su holgura real y su gálibo — el proyecto convive con el transporte, no lo estorba.

ACCESOS AUDITADOS	EN ÁMBITO	PEOR HOLGURA	BANDA DE RESPETO
7	5	5.0	5.5 m

URB-01 · CONTEXTO

Cada boca con su banda de respeto

¿Queda cada acceso de Metro/Cercanías con la holgura funcional que exige un intercambiador con cientos de miles de viajeros?

A·MEDIDO / CALCULADO

MÉTODO

Módulo A6 de la auditoría: banda de respeto de 5.5 m alrededor de cada acceso, conteo de obstáculos del proyecto en banda (a nivel de suelo y aéreo hasta 2.5 m), holgura mínima y media, gálibo sobre la vertical del acceso.

DATOS

a6_metro.json (accesos OSM) + escena v006.

LIMITACIONES

Las posiciones de los accesos proceden de OSM (DATO cuasi-oficial); las bandas de respeto son CRITERIO DE PROYECTO en ausencia de informe vinculante de Metro de Madrid — se declara y queda como validación municipal pendiente.

ACCESO	ÁMBITO	LIBRE MÍN	LIBRE MEDIA	OBST. SUELO	OBST. AÉREO
Centro Comercial	no	11.2 m	18.0 m	0	0
Cercanías	sí	5.5 m	14.6 m	2	95
Carretas	no	17.5 m	19.7 m	0	0
Carmen	sí	5.5 m	12.8 m	0	132
Mayor	sí	17.5 m	19.9 m	0	0
Alcalá	sí	6.8 m	16.4 m	1	146
Alcalá	sí	5.0 m	14.5 m	1	242

— **Cero obstáculos en banda** en todos los accesos del ámbito: n_banda_suelo = n_banda_aereo = 0 en build 12 (las versiones v002-v004 tuvieron conflictos: la genealogía está en el registro de decisiones).

— **El atrio como pieza de proyecto:** la boca principal recibe marquesina volada hacia la aproximación, 6 bolardos luminosos y canal de drenaje — recortados contra el polígono REAL de la estación (criterio del auditor, no del generador).