URB-02 · CONTEXTO URBANO Y TRANSPORTE

Los bordes: donde el proyecto toca la ciudad

Fachadas, kioscos, servidumbres y continuidad del espacio público — con la distinción explícita entre dato oficial y criterio provisional del proyecto.

PENETRACIONES	EDIFICIOS AUDITADOS	AIRE A ECI	EJES HISTÓRICOS
0	**35**	**~2,0 m**	**6 conservados**

URB-02 · CONTEXTO

Convivir con 35 edificios y 6 ejes

¿Dónde y cómo toca el proyecto los bordes construidos y los recorridos históricos de Sol?

A·MEDIDO / CALCULADO

MÉTODO

Módulo A12 (independiente del generador): penetración de cualquier sólido del proyecto en 35 volumetrías construidas reales con alturas por tipo; regla CR-2 de fachada (cerrar a ~2 cm o abrir ≥1,5 m: nunca ranuras-trampa); 6 ejes declarados auditados estación a estación.

DATOS

a12_edificios.json + a1_paths.json + geometria_maestra_v006/contexto.

LIMITACIONES

Las servidumbres administrativas (licencias de veladores, accesos de carga, hidrantes) NO están en el modelo: inventario municipal pendiente para ejecución.

CAPA	ESTADO EN V006	FUENTE	CARÁCTER
Huellas de edificio (35)	0 penetraciones (A12)	OSM	DATO cuasi-oficial
Alturas de contexto	tipo: manzana / estación 6,5 / kiosco 4,1	OSM+fotos	CRITERIO calibrado
Accesos Metro/Cercanías	0 obstáculos en banda	OSM	DATO cuasi-oficial
Bandas de respeto	5,5 m por acceso	proyecto	CRITERIO PROVISIONAL
Ejes históricos (6)	transitables, 0 RED	proyecto sobre callejero	CRITERIO
Kioscos y estancos	conservados con margen propio	OSM	DATO cuasi-oficial
Servidumbres administrativas	NO MODELADAS	—	PENDIENTE MUNICIPAL

CONTINUIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

El proyecto no cierra, vallar ni privatiza suelo alguno: el 100 % del ámbito sigue siendo espacio público 24 h. Los seis corredores históricos (Mayor-Alcalá, Preciados-Carretas, Carmen-Correos, Montera-Espoz y Mina, Arenal-Alcalá y el arco norte) conservan trazado y anchura auditada. La implantación es reversible por diseño: cimentación puntual de mástiles y pavimento existente conservado bajo las jardineras.